

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
และราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง**

1. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้าน บ้านขามแดง หมู่ 6 ตำบลห้างฉัตร อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง สำนักงานเทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตวล

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน 560,000.- บาท

3. ลักษณะงาน

โดยสังเขป โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้าน บ้านขามแดง หมู่ 6 ปริมาณงาน อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น กว้าง 6.00 เมตร ยาว 8.00 เมตร สูง 6.60 เมตร พื้นที่ใช้สอย 94.00 ตารางเมตร (อาคารห้องสมุดประจำหมู่บ้าน (เดิม)จุดพิกัดโครงการ E. 0537432 N. 2025911 ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตวล พร้อมป้ายมาตรฐานฯ

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 12 มีนาคม 2558 เป็นเงิน 560,000.- บาท

5. บัญชีประมาณการราคากลาง

5.1 ตามแบบแสดงราคาากลาง ปริมาณงาน ค่าวัสดุ และค่าแรงงาน (แบบ.ปร.4) จำนวน 5 แผ่น

5.2 ตามแบบสรุปราคาค่าก่อสร้าง (แบบ.ปร.5) จำนวน 1 แผ่น

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 นายบรรณ รินพล ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ

6.2 นายเกียรติศักดิ์ เดชเดชะ ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ กรรมการ

6.3 นายจารุวิทย์ ภูครองตา ตำแหน่ง นิติกร กรรมการ



แบบ ปร.5

แบบสรุปราคากลางค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลห้วยฉัตรแม่ตาด

โครงการ : อาคารศูนย์ประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้าน

ปริมาณงาน อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น กว้าง 6.00 เมตร ยาว 8.00 เมตร สูง 6.60 เมตร พื้นที่ใช้สอย 94.00 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง บ้านขามแดง หมู่ 6 ตำบลห้วยฉัตร อำเภอห้วยฉัตร จังหวัดลำปาง จุดพิกัดโครงการ E. 0537432 N.2025911

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่างเทศบาลตำบลห้วยฉัตรแม่ตาด


ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 5 แผ่น

ประมาณการโดย นายบรรรฤา รินพล เมื่อวันที่ 12 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2558 (ราคาน้ำมันดีเซล ณ อำเภอเมือง ลิตรละ 27.50 บาท)

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	439,245.70	1.2726	558,984.08	ระยะเวลาดำเนินการ
2	ป้ายโครงการ 1 ป้าย	2,000.00		2,000.00	60 วัน
	เงินโอน				
	เงินล่วงหน้าจ่าย...0...%				
	เงินประกันผลงานหัก...0...%				
	คอกเบี้ยเงินกู้...7...%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม...7...%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			560,984.08	บาท
	งบประมาณตั้งไว้ในเทศบัญญัติ			560,000.00	บาท
	คิดเป็นเงินงบประมาณ			560,000.00	บาท
	ตัวอักษร (ห้าแสนหกหมื่นบาทถ้วน)				

หมายเหตุ ใช้ราคาวัสดุก่อสร้างของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำปาง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558


คณะกรรมการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายบรรรฤา รินพล)

ผู้อำนวยการกองช่างเทศบาลตำบลห้วยฉัตรแม่ตาด

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายเกียรติศักดิ์ เดชชะ)

หัวหน้าฝ่ายอำนาจการ

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายสุรathy ภูครองตา)

นิติกร



แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1

แบบแสดงราคากลาง ปริมาณงาน ค่าวัสดุ และค่าแรงงาน

โครงการ : อาคารศูนย์ประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้าน

ปริมาณงาน อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น กว้าง 6.00 เมตร ยาว 8.00 เมตร สูง 6.60 เมตร พื้นที่ใช้สอย 94.00 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง บ้านขามแดง หมู่ 6 ตำบลห้างฉัตร อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง จุดพิกัด โครงการ E. 0537432 N.2025911

ฝ่ายงานประมาณราคา กองช่าง เทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล

ประมาณการโดย นายบรรณา รินพล เมื่อวันที่ 12 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2558 (ราคาน้ำมันดีเซล ณ อำเภอเมือง ลิตรละ 27.50 บาท)

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	รวมเงิน	ราคา/หน่วย	รวมเงิน		
1	งานวางผังอาคาร	28.00	ตร.ม.		0.00	133.00	3,724.00	3,724.00	
2	งานขุดดินฐานรากและถมดินคืน	30	ลบ.ม.	233.64	7,009.20	91.00	2,730.00	9,739.20	
3	งานคอนกรีตโครงสร้าง	28.00	ลบ.ม.			436.00	12,208.00	12,208.00	
	คอนกรีตหยาบ	1.00	ลบ.ม.			436.00	436.00	436.00	
	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	188.00	ถุง	128.66	24,188.08	0.00	0.00	24,188.08	
	ทรายหยาบผสม	16.00	ลบ.ม.	327.10	5,233.60	306.00	4,896.00	10,129.60	
	ทรายหยาบถมรองพื้น	1.00	ลบ.ม.	223.64	223.64	91.00	91.00	314.64	
	หินย่อย	31.00	ลบ.ม.	308.41	9,560.71			9,560.71	
	แผ่นพื้นสำเร็จรวมค่าวางแผ่น	93.00	ตร.ม.	280.00	26,040.00			26,040.00	
4	งานประกอบแบบหล่อคอนกรีต	174.00	ตร.ม.	-	-	133.00	23,142.00	23,142.00	
	แบบหล่อคอนกรีต(คิด 50%)	87.00	ตร.ม.	382.24	33,254.88			33,254.88	
	ไม้โครงไม้แบบ (คิด 30 % ของไม้แบบ)	52.00	ตร.ม.	382.24	19,876.48			19,876.48	
	ตะปูตอกไม้ (คิด 25 % ของไม้แบบ)	44.00	กก.	35.98	1,583.12			1,583.12	
ยอดยกไป(รวมค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน แผ่นที่ 1)					126,969.71		47,227.00	174,196.71	

(ลงชื่อ)

ผู้ประมาณราคา

(นายบรรณา รินพล)

ผู้อำนวยการกองช่างเทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล



แบบ ปร.4 แผ่นที่ 2

แบบแสดงราคากลาง ปริมาณงาน ค่าวัสดุ และค่าแรงงาน

โครงการ : อาคารศูนย์ประชาสัมพันธน์ประจำหมู่บ้าน

ปริมาณงาน อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น กว้าง 6.00 เมตร ยาว 8.00 เมตร สูง 6.60 เมตร พื้นที่ใช้สอย 94.00 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง บ้านขามแดง หมู่ 6 ตำบลห้างฉัตร อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง จุดพิกัด โครงการ E. 0537432 N.2025911

ฝ่ายงานประมาณราคา กองช่าง เทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล

ประมาณการโดย นายบรรณู รินพล เมื่อวันที่ 12 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2558 (ราคาน้ำมันดีเซล ณ อำเภอเมือง ฉัตรละ 27.50 บาท)

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	รวมเงิน	ราคา/หน่วย	รวมเงิน		
	ยอดยกมา(รวมค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน แผ่นที่ 1)				126,969.71		47,227.00	174,196.71	
5	งานเหล็กเสริมโครงสร้าง	1.75	ตัน			3,401.00	5,951.75	5,951.75	
	เหล็กเส้น RB6	0.27	ตัน	24,417.00	6,592.59			6,592.59	
	เหล็กเส้น RB9	0.01	ตัน	23,473.74	234.74			234.74	
	เหล็กเส้น DB12	1.04	ตัน	22,573.83	23,476.78			23,476.78	
	เหล็กเส้น DB16	0.16	ตัน	22,631.31	3,621.01			3,621.01	
	เหล็กเส้น DB20	0.27	ตัน	22,950.00	6,196.50			6,196.50	
	ตะแกรง Wire Mesh Ø 4 mm. @ 0.20 M.	141.00	ตร.ม.	25.00	3,525.00	5.00	705.00	4,230.00	
	ลวดผูกเหล็ก	53.00	กก.	35.00	1,855.00			1,855.00	
6	งานก่อผนังอาคาร	118.00	ตร.ม.			60.00	7,080.00	7,080.00	
	คอนกรีตบล็อก 7x19x39 ซม.	1,534.00	ก้อน	5.81	8,912.54			8,912.54	
	คอนกรีตบล็อก 9x19x39 ซม.ชนิดกันฝน	60.00	ก้อน	8.27	496.20	7.12	427.20	923.40	
	บล็อกแก้ว ขนาด 8"x8"	80.00	ก้อน	50.00	4,000.00	5.20	416.00	4,416.00	
	ปูนซีเมนต์ผสม	16.00	ถุง	130.84	2,093.44			2,093.44	
	ทรายหยาบ	4.00	ลบ.ม.	327.10	1,308.40			1,308.40	
7	งานฉาบผนังอาคาร	345.00	ตร.ม.			60.00	20,700.00	20,700.00	
	ปูนซีเมนต์ผสม	83.00	ถุง	130.84	10,859.72			10,859.72	
	ทรายละเอียด	14.00	ลบ.ม.	373.83	5,233.62			5,233.62	
	ยอดยกไป(รวมค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน แผ่นที่ 2)				205,375.25		82,506.95	287,882.20	

(ลงชื่อ)

ผู้ประมาณราคา

(นายบรรณู รินพล)

ผู้อำนวยการกองช่างเทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล



แบบ ปร.4 แผ่นที่ 3

แบบแสดงราคากลาง ปริมาณงาน ค่าวัสดุ และค่าแรงงาน

โครงการ : อาคารศูนย์ประชาสัมพันธน์ประจำหมู่บ้าน

ปริมาณงาน อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น กว้าง 6.00 เมตร ยาว 8.00 เมตร สูง 6.60 เมตร พื้นที่ใช้สอย 94.00 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง บ้านขามแดง หมู่ 6 ตำบลห้วยฉัตร อำเภอห้วยฉัตร จังหวัดลำปาง จุดพิกัดโครงการ E. 0537432 N.2025911

ฝ่ายงานประมาณราคา กองช่าง เทศบาลตำบลห้วยฉัตรแม่ตาล

ประมาณการโดย นายบรรณา รินพล เมื่อวันที่ 12 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2558 (ราคามันันต์เฉลี่ย อำเภอเมือง ลิตรละ 27.50 บาท)

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	รวมเงิน	ราคา/หน่วย	รวมเงิน		
ยอดยกมา(รวมค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน แผ่นที่ 2)					205,375.25		82,506.95	287,882.20	
8.00	งานปูกระเบื้องเคลือบ	157.00	ตร.ม.			55.00	8,635.00	8,635.00	
	กระเบื้องเคลือบปูพื้น 8"X8"	2	ตร.ม.	160.00	320.00			320.00	
	กระเบื้องเคลือบกรูผนัง 8"X8"	10	ตร.ม.	165.00	1,650.00			1,650.00	
	กระเบื้องเคลือบปูพื้น 12"X12"	142	ตร.ม.	170.00	24,140.00			24,140.00	
	ผงอุดรอยต่อกระเบื้องเคลือบ	15.00	กก.	60.00	900.00			900.00	
9	งานสุขาภิบาล								
	โถส้วมแบบนั่งลาด	1.00	ชุด	750.00	750.00	200.00	200.00	950.00	
	โถปัสสาวะชาย	1.00	ชุด	650.00	650.00	200.00	200.00	850.00	
	อ่างล้างหน้าแบบแขวนผนัง	1.00	ชุด	650.00	650.00	200.00	200.00	850.00	
	กระจกเงารวมที่วางของ	1.00	ชุด	200.00	200.00	50.00	50.00	250.00	
	ก๊อกน้ำอ่างล้างหน้า	1.00	ชุด	170.00	170.00	50.00	50.00	220.00	
	ก๊อกหัวบอลวาล์ว	1.00	ชุด	75.00	75.00	50.00	50.00	125.00	
	ตะแกรงกรองผงชนิดคักกลิ้น ขนาด 2"	1.00	ชุด	80.00	80.00	50.00	50.00	130.00	
	ราวแขวนผ้าเสตนเลสยาว 1 เมตร	1.00	ชุด	120.00	120.00	20.00	20.00	140.00	
	ฝักบัวชำระสายอ่อน	1.00	ชุด	120.00	120.00	20.00	20.00	140.00	
	ฝักบัวอาบน้ำ	1.00	ชุด	120.00	120.00	20.00	20.00	140.00	
	ท่อ PVC. ขนาด 1/2" ชั้น 8.5	4.00	ท่อน	39.25	157.00	20.00	80.00	237.00	
	ท่อ PVC. ขนาด 2" ชั้น 8.5	1.00	ท่อน	168.22	168.22	20.00	20.00	188.22	
	ท่อ PVC. ขนาด 4" ชั้น 8.5	1.00	ท่อน	598.13	598.13	20.00	20.00	618.13	
	ท่อคอนกรีตบ่อเกรอะ-บ่อซึม Ø 0.80 เมตร	8.00	ท่อน	80.00	640.00	100.00	800.00	1,440.00	
ยอดยกไป(รวมค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน แผ่นที่ 3)					236,883.60		92,921.95	329,805.55	

(ลงชื่อ)

ผู้ประมาณราคา

(นายบรรณา รินพล)

ผู้อำนวยการกองช่างเทศบาลตำบลห้วยฉัตรแม่ตาล



แบบ ปร.4 แผ่นที่ 4

แบบแสดงราคากลาง ปริมาณงาน ค่าวัสดุ และค่าแรงงาน

โครงการ : อาคารศูนย์ประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้าน

ปริมาณงาน อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น กว้าง 6.00 เมตร ยาว 8.00 เมตร สูง 6.60 เมตร พื้นที่ใช้สอย 94.00 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง บ้านขามแดง หมู่ 6 ตำบลห้วยฉัตร อำเภอห้วยฉัตร จังหวัดลำปาง จุดพิกัดโครงการ E. 0537432 N.2025911

ฝ่ายงานประมาณราคา กองช่าง เทศบาลตำบลห้วยฉัตรแม่ตาล

ประมาณการโดย นายบรรณา รินพล เมื่อวันที่ 12 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2558 (ราคาน้ำมันดีเซล ณ อำเภอเมือง ลิตรละ 27.50 บาท)

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุตั้งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	รวมเงิน	ราคา/หน่วย	รวมเงิน		
	ยอดยกมา(รวมค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน แผ่นที่ 3)				236,883.60		92,921.95	329,805.55	
10	งานไฟฟ้าแสงสว่าง								
	โคมไฟฟลูออเรสเซนต์ครอบพลาสติก 1 x 18 W	1.00	ชุด	167.00	167.00	50.00	50.00	217.00	
	โคมไฟฟลูออเรสเซนต์ครอบพลาสติก 1 x 36 W	8.00	ชุด	250.00	2,000.00	50.00	400.00	2,400.00	
	สวิทช์	9.00	ชุด	85.00	765.00	25.00	225.00	990.00	
	เต้ารับไฟฟ้าชนิด 1 เป็นมี 3 เต้ารับ	8.00	ชุด	120.00	960.00	25.00	200.00	1,160.00	
	ตู้ควบคุมไฟฟ้า + เบรกเกอร์	1.00	ชุด	1,000.00	1,000.00	300.00	300.00	1,300.00	
	เดินสายไฟเมนเข้าอาคาร ชนิดแกนเดี่ยว	50.00	เมตร	15.00	750.00	8.00	400.00	1,150.00	
	เดินสายไฟเต้ารับไฟฟ้า ขนาด 2.5 x 2 มม.	50.00	เมตร	16.58	829.00	8.00	400.00	1,229.00	
	เดินสายไฟแสงสว่าง ขนาด 1.5 x 2 มม.	50.00	เมตร	10.74	537.00	8.00	400.00	937.00	
11	งานประตู+หน้าต่าง								
	ประตูบาน พี.วี.ซี. 0.70*1.80 ม.พร้อมวงกบ	1.00	ชุด	675.00	675.00	300.00	300.00	975.00	
	ประตูกระจกบานสวิง 2 บาน กระจกสีชา	1.00	ชุด	9,250.00	9,250.00	500.00	500.00	9,750.00	
	วงกบ และกรอบบานอลูมิเนียมสีชา								
	หน้าต่างบานกระจกสีชาเลื่อนซ้าย-ขวา	7.00	ชุด	3,650.00	25,550.00	500.00	3,500.00	29,050.00	
	วงกบ และกรอบบานอลูมิเนียมสีชา								
	เหล็กกล่อง 1 1/2"x1 1/2" หน้า 2 มม.ยาว 6.00 เมตร	27.00	ท่อน	318.69	8,604.63	65.00	1,755.00	10,359.63	
12	งานทาสีอาคาร								
	สีน้ำพลาสติก	441.00	ตร.ม.	40.00	17,640.00	30.00	13,230.00	30,870.00	
	สีกันสนิม	4.00	กระป๋อง	425.00	1,700.00	200.00	800.00	2,500.00	
13	งานบันไดลงชั้นลาดฟ้า								
	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี BS-M Ø 1 1/2"	3.00	ท่อน	785.00	2,355.00	65.00	195.00	2,550.00	
	ยอดยกไป(รวมค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน แผ่นที่ 4)				309,666.23		115,576.95	425,243.18	

(ลงชื่อ)

ผู้ประมาณราคา

(นายบรรณา รินพล)

ผู้อำนวยการกองช่างเทศบาลตำบลห้วยฉัตรแม่ตาล



แบบ ปร.4 แผ่นที่ 5

แบบแสดงราคากลาง ปริมาณงาน ค่าวัสดุ และค่าแรงงาน

โครงการ : อาคารศูนย์ประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้าน

ปริมาณงาน อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น กว้าง 6.00 เมตร ยาว 8.00 เมตร สูง 6.60 เมตร พื้นที่ใช้สอย 94.00 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง บ้านขามแดง หมู่ 6 ตำบลห้างฉัตร อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง จุดพิกัดโครงการ E. 0537432 N.2025911

ฝ่ายงานประมาณราคา กองช่าง เทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล

ประมาณการโดย นายบรรณา รินพล เมื่อวันที่ 12 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2558 (ราคาน้ำมันดีเซล ณ อำเภอเมือง ลิตรละ 27.50 บาท)

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	รวมเงิน	ราคา/หน่วย	รวมเงิน		
	ยอดยกมา(รวมค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน แผ่นที่ 4)				309,666.23		115,576.95	425,243.18	
14	งานราวกันตกโดยรอบคานฟ้า+ราวบันได								
	เหล็กกล่อง 1"x1" หน้า 1.2 มม.ยาว 6.00 เมตร	12.00	ท่อน	121.50	1,458.00	50.00	600.00	2,058.00	
	เหล็กกล่อง 1 1/2"x1 1/2" หน้า 2 มม.ยาว 6.00 เมตร	8.00	ท่อน	318.69	2,549.52	65.00	520.00	3,069.52	
15	งานหอกระจายข้าวบนคานฟ้า								
	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี BS-M Ø 1 1/2"	10.00	ท่อน	785.00	7,850.00	65.00	650.00	8,500.00	
	แผ่น Metal Sheet หน้า 0.35 มม.	2.50	ตร.ม.	110.00	275.00	40.00	100.00	375.00	
	รวมค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน แผ่นที่ 5				321,798.75		117,446.95	439,245.70	

(ลงชื่อ)

ผู้ประมาณราคา

(นายบรรณา รินพล)

ผู้อำนวยการกองช่างเทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล