

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านขามแดง หมู่ ๖
(สายข้างบ้านนางจันทร์แก้ว มาละเงิน ผ่านหน้าวัดถึงร้านชาตรีคาร์แคร์)
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน ๙๒๔,๐๐๐.- บาท
๔. ลักษณะงาน โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านขามแดง หมู่ ๖ ตำบลห้างฉัตร อำเภอ
ห้างฉัตร จังหวัดลำปาง ปริมาณงาน กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๘๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย
กว่า ๒,๕๕๖ ตารางเมตร จุดเริ่มต้นละติจูด ๑๘° ๑๙' ๒๒.๒๐" ลองติจูด ๙๙° ๒๑' ๒๔.๖๓" จุดสิ้นสุดละติจูด
๑๘° ๑๙' ๒๑.๕๕" ลองติจูด ๙๙° ๒๑' ๑๓.๙๕" ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อพท.(กรมทางหลวงชนบท)
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๘๗๒,๐๐๐.- บาท
๖. บัญชีประมาณราคากลาง
- ๖.๑ ตามแบบแสดงราคากลาง ปริมาณงาน วัสดุ และค่าแรงงาน (แบบ ปร.๔) จำนวน ๑ แผ่น
- ๖.๒ ตามแบบสรุปราคาก่อสร้าง (แบบ ปร.๕) จำนวน ๑ แผ่น
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
๑. นายทวีข จำปาวิน ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ
๒. นายสันทนา ปันตอง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กรรมการ
๓. นายพิษณุ สุขคำเมือง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กรรมการ



แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Over lay)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 บ้านขามแดง ต.ห้วยฉัตร อ.ห้วยฉัตร จ.ลำปาง (สายข้างบ้านนายชาติศรีคาร์แคร์)

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 588.00.00 ม. หน้า 0.05 ม. รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,556 ตร.ม.

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลห้วยฉัตรแม่ตาว

คำนวณราคาวันที่ 20 มกราคม 2564

ลำดับ	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Over lay)			
1	งาน / กลุ่มงานงานทาง.....	870,800.00	Factor F
	- บัญชีโครงการ	2,000.00	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
			- เงินประกันผลงานหัก 0%
			- ดอกเบี้ยเงินกู้ 5%
			- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
	รวมค่าก่อสร้าง	872,800.00	
สรุป	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ	872,000.00	
	ตัวอักษร (-แปดแสนเจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน-)		


พื้นที่ดำเนินการ 2,556.00 ตร.ม.

เฉลี่ยราคา ตร.ม.ละ 341.16 บาท

ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นายทวิช จีปาวัน) ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายสันทนา ปั่นตอง) นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายพิษณุ สุขคำเมือง) เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน



แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Over lay) /

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 บ้านขามแดง ต.ห้วยฉัตร อ.ห้วยฉัตร จ.ลำปาง (สายข้างบ้านนายชาติศรีคาร์แคร์)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลห้วยฉัตรแม่ตาล

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 588.00.00 ม. หนา 0.05 ม. รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,556 ตร.ม.

ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. (กรมทางหลวงชนบท)

คำนวณราคาวันที่ 20 มกราคม 2564

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
1	งานดินถมคันทาง บดอัดแน่น	ลบ.ม.	40.80	646.65	26,383.32	1.3611	880.16	35,910.34
2	งานแทคโค้ต (Tack Coat)	ตร.ม.	2,556.00	12.70	32,461.20	1.3611	17.29	44,182.94
3	งานผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หนา 5 ซม.	ตร.ม.	2,556.00	212.94	544,274.64	1.3611	289.83	740,812.21
4	งานตีเส้น Themo Plastic Paint (สีเขียว)	ตร.ม.	117.60	260.00	30,576.00	1.3611	353.89	41,616.99
5	งานตีเส้น Themo Plastic Paint (สีเหลือง)	ตร.ม.	23.52	260.00	6,115.20	1.3611	353.89	8,323.40
					639,810.36		รวม	870,845.88
								870,845.88
							ปรับยอด	870,800.00

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง = 639,810.36

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง = 1.3611