

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

2. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

วัตถุประสงค์

1. เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคมสัญจรในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้านให้มีความสะดวกและปลอดภัย
2. เพื่อพัฒนาระบบไฟฟ้าสาธารณะให้เพียงพอต่อความต้องการ
3. เพื่อให้ประชาชนมีน้ำเพียงพอต่อการอุปโภคและบริโภค
4. เพื่อให้ประชาชนมีน้ำเพียงพอสำหรับการเกษตรกรรม
5. เพื่อพัฒนาปรับปรุงให้มีแหล่งน้ำสำหรับใช้ในประกอบอาชีพเกษตรกรรม

2.4 แนวทางการพัฒนาด้านการก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน

2,008,000 บาท

ลำดับ	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ		หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา การดำเนินงาน (ระบุ วัน เดือน ปี)	ปัญหา / อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ	6 เดือนแรก (1ต.ค.66-31มี.ค.67)	6 เดือนหลัง (1เมย.-30กย.67)				
1	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่ฮาว หมู่ 3 (สายบ้านนายเลื่อน กาไชยยา ถึงบ้านนายทองสุข ฮาวคำฝั้น) ปริมาณงาน <u>ผิวจราจรช่วงที่ 1</u> กว้าง 2.50 เมตร ยาว 17.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่หักลบบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 40.70 ตารางเมตร ยกขอบบ่อพร้อมเปลี่ยนฝาบ่อพักตะแกรงเหล็ก ขนาด 0.90 x 1.00 เมตร จำนวน 2 บ่อ ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.20 เมตร <u>ผิวจราจรช่วงที่ 2</u> กว้าง 3.00 เมตร ยาว 25.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 75.00 ตารางเมตร พร้อมวางท่อคอนกรีต เสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร มอก.ชั้น 3 จำนวน 3 ท่อน พร้อมป้ายมาตรฐานฯ - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	109,300	-	-	✓	-	-	-	กองช่าง	-	-	

ลำดับ	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ		หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา การดำเนินงาน (ระบุ วัน เดือน ปี)	ปัญหา / อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ	6 เดือนแรก (1ต.ค.66-31มี.ค.67)	6 เดือนหลัง (1เม.ย.-30ก.ย.67)				
2	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่ฮาว หมู่ 3 (สายบ้านนายประหยัด ทุมมา ถึงบ้านนางทิพย์ ใจสวัสดิ์) ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 2.50 เมตร ยาว 22.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 55.00 ตารางเมตร ไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6.25 ตารางเมตร พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 61.25 ตารางเมตร - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	37,600	-	-	✓	-	-	-	กองช่าง	-	-	-
3	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่ฮาว หมู่ 3 (สายบ้านนายบุญรัตน์ สันบุญเป็ง ถึงบ้านนางบัวผัด ใจคำปัน) ปริมาณงาน ผิวจราจรช่วงที่ 1 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 33.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หักลบพื้นที่บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 1.30x1.50 เมตร จำนวน 2 บ่อ หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 128.10 ตารางเมตร ไหล่ทาง หินคลุกข้างละ 0.20 เมตร ผิวจราจรช่วงที่ 2 กว้าง 3.00 เมตร ยาว 80.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 240.00 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุก ข้างละ 0.20 เมตร รวมพื้นที่ทั้งหมดไม่น้อยกว่า 368.10 ตารางเมตร พร้อมป้ายมาตรฐานฯ - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	234,500	-	-	✓	-	-	-	กองช่าง	-	-	-
4	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสถานี หมู่ 4 (สายบ้านนายอดิเรก ถึงบ้านนางเจนจิรา) ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร ยาว 68.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 238.00 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.20 เมตร พร้อมป้ายมาตรฐานฯ - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	149,300	-	-	✓	-	-	-	กองช่าง	-	-	-

ลำดับ	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ		หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา การดำเนินงาน (ระบุ วัน เดือน ปี)	ปัญหา / อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ	6 เดือนแรก (1ต.ค.66-31มี.ค.67)	6 เดือนหลัง (1เม.ย.-30ก.ย.67)				
5	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแพะดอนสัก หมู่ 5 (สายบ้านนายเงิน ศรีวิชัย) ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร ยาว 50.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 175.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายมาตรฐานฯ - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	113,200	-	-	✓	-	-	-	กองช่าง	-	-	-
6	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแพะดอนสัก หมู่ 5 (สายบ้านนายกวัน แก่นคำเป็ก) ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 29.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 87.00 ตารางเมตร - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	55,200	-	-	✓	-	-	-	กองช่าง	-	-	-
7	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านแพะดอนสัก หมู่ 5 (ตั้งแต่บ้านนายบุญช่วย บุญสนอง ถึงบ้าน นางสมพร อินดีคำ) ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 89.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 267.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายมาตรฐานฯ - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	110,000	-	-	✓	-	-	-	กองช่าง	-	-	-
8	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านหัวหนอง หมู่ 8 (สายบ้านนายประสิทธิ์ ญาณะทวี ถึงบ้านผู้ใหญ่ ศรีรัตน์ ใจสิน) ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 89.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 356.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายมาตรฐานฯ - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	144,600	-	-	✓	-	-	-	กองช่าง	-	-	-

ลำดับ	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ		หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา การดำเนินงาน (ระบุ วัน เดือน ปี)	ปัญหา / อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ	6 เดือนแรก (1ต.ค.66-31มี.ค.67)	6 เดือนหลัง (1เม.ย.-30ก.ย.67)				
9	วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปางม่วง หมู่ 9 (สายบ้านนายสุพรรณ แสงบุญเรือง ถึงบ้านนางสุพรรณมี) ปริมาณงาน (1) งานวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่า ศูนย์กลาง 0.60 เมตร มอก.ชั้น 3 จำนวน 95 ท่อน บ่อพักคอนกรีต เสริมเหล็ก (ฝาปิดบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก) จำนวน 5 บ่อ (2) งาน ขุดลอกดินเปิดทางน้ำ ขนาดกว้างปากเหมือง 1.50 เมตร ท้องเหมือง 1.20 เมตร ลึก 0.50 เมตร ยาว 50.00 เมตร หรือปริมาณงานดินขุด ไม่น้อยกว่า 34.00 ลูกบาศก์เมตร พร้อมป้ายมาตรฐานฯ - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	350,600	-	-	✓	-	-	-	กองช่าง	-	-	-
10	ก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านขามแดง หมู่ 6 (สายหน้าบ้านนายอินสม แก้วเสมอใจ ถึงบ้าน นายบุญเตียง แสนคำลือ) ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 0.54 เมตร ยาว 142.00 เมตร ลึกภายในราง ไม่น้อยกว่า 0.30 เมตร ฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมป้ายมาตรฐานฯ - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	338,600	-	-	✓	-	-	-	กองช่าง	-	-	-
11	ก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปิ่นง้าว หมู่ 7 (สายบ้านนายชุม สุวรรณศรี) ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 0.54 เมตร ยาว 150.00 เมตร ลึกภายในราง ไม่น้อยกว่า 0.30 เมตร ฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมป้ายมาตรฐานฯ - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	365,100	-	-	✓	-	-	-	กองช่าง	-	-	-
							-	-				

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567)
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

2. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

วัตถุประสงค์

1. เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคมสัญจรในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้านให้มีความสะดวกและปลอดภัย
2. เพื่อพัฒนาระบบไฟฟ้าสาธารณะให้เพียงพอต่อความต้องการ
3. เพื่อให้ประชาชนมีน้ำเพียงพอต่อการอุปโภคและบริโภค
4. เพื่อให้ประชาชนมีน้ำเพียงพอสำหรับการเกษตรกรรม
5. เพื่อพัฒนาปรับปรุงให้มีแหล่งน้ำสำหรับใช้ในประกอบอาชีพเกษตรกรรม

2.5 แนวทางการพัฒนาด้านการปรับปรุงดูแลรักษาแหล่งน้ำอุปโภคบริโภค 47,600 บาท

ลำดับ	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ		หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา การดำเนินงาน (ระบุ วัน เดือน ปี)	ปัญหา / อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ	6 เดือนแรก (1ต.ค.66-31มี.ค.67)	6 เดือนหลัง (1เม.ย.-30กย.67)				
1	ก่อสร้างการบริหารจัดการน้ำระบบธนาคารน้ำใต้ดิน จำนวน 7 จุด ๆ ละ 6,800 บาท ปริมาณงานต่อจุด ประกอบด้วย ถังซีเมนต์สำเร็จรูป กลวง สูง 0.40 เมตร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.20 เมตร ลึก 2.00 เมตร หิน 3/8 - 1 นิ้ว หินใหญ่คละ 15-30 เซนติเมตร ท่อ PVC ขนาด 2 นิ้ว ท่อสามทาง PVC ขนาด 2 นิ้ว <u>จุดที่ 1</u> บ้านแม่ฮ่าว หมู่ 3 (หลังวัด) จุดพิกัดละติจูด 18° 20' 31" ลองจิจูด 99° 21' 14.95" <u>จุดที่ 2</u> บ้านแม่ฮ่าว หมู่ 3 (น้ำแม่ฮ่าว) จุดพิกัดละติจูด 18° 20' 22.41" ลองจิจูด 99° 21' 6.28" <u>จุดที่ 3 - 5</u> บ้านปิ่นจ้าว หมู่ 7 (หน้าฝายเกรียงไกร) จำนวน 3 บ่อ จุดพิกัดละติจูด 18° 18' 45.69" ลองจิจูด 99° 22' 1.47" <u>จุดที่ 6</u> บ้านปิ่นจ้าว หมู่ 7 (ป่าถ่อน) จุดพิกัดละติจูด 18° 18' 54.76" ลองจิจูด 99° 22' 0.07" <u>จุดที่ 7</u> บ้านปางม่วง หมู่ 9 (ห้วยลวด) จุดพิกัดละติจูด 18° 22' 2.26" ลองจิจูด 99° 20' 1.61"	47,600	-	-	✓	-	-	-	กองช่าง	-	-	-
							-	-				