แบบ บก.๐๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลป.ถ. ๓๙-๐๒๗ สายทางถนนเลียบฝายแม่ฮาว เชื่อมถนนรหัสทางหลวงท้องถิ่น ลป.ถ. ๓๙-๐๐๓ หมู่ที่ ๕ บ้านแพะดอนสัก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ความยาวรวม ๔๐๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๖๒๔.๐๐ ตารางเมตร ตำบลห้างฉัตร อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน ๖๖๓,๗๐๐ บาท

๔. ลักษณะงาน โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลป.ถ. ๓๙-๐๒๗ สายทางถนนเลียบฝายแม่ฮาว เชื่อมถนนรหัสทางหลวงท้องถิ่น ลป.ถ. ๓๙-๐๐๓ หมู่ที่ ๕ บ้านแพะดอนสัก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ความยาวรวม ๔๐๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๖๒๔.๐๐ ตารางเมตร ตำบลห้างฉัตร อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง พิกัดเริ่มต้น ๕๓๘๒๗๐ E , ๒๐๒๗๐๐๐ N พิกัดสิ้นสุด ๕๓๘๔๔๑ E , ๒๐๒๗๓๖๕ N ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๙ เป็นเงิน ๙๐๑,๕๐๕.๙๙ บาท

๖. บัญชีประมาณราคากลาง

๖.๑ ตามแบบแสดงราคากลาง ปริมาณงาน วัสดุ และค่าแรงงาน จำนวน ๗ แผ่น

๖.๒ ตามแบบสรุปราคาก่อสร้าง จำนวน ๑ แผ่น

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายธนาวุฒิ ยวงผ้า นายช่างโยธาชำนาญงาน ประธานกรรมการ

๒. นางสาวอทิตยา สิทธิมา เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กรรมการ

๓. นางสาวภรพร ด้วงจันตา ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ กรรมการ

เทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อลอดเหลี่ยม

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล 13 พฤศจิกายน 2569

ประเภทงาน งานทาง ปีงบประมาณ 2570

โครงการ ปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พิกัดเริ่มต้น 538270 E , 2027000 N

สายทาง รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลป.ถ.39-027 สายทางถนนเลียบฝายแม่ฮาว เชื่อมถนนรหัสทางหลวงท้องถิ่น ลป.ถ.39-003 พิกัดสิ้นสุด 538441 E , 2027365 N

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 บ้านแพะดอนสัก ต.ห้างฉัตร อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง

ขนาดผิวจราจร กว้าง 4 ม. ยาว 406 ม. หนา 0.05 ม. พ.ทไม่น้อยกว่า 1,624 ตร.ม.

รวมความยาว 406 ม. รวม พ.ท ทั้งหมด 1,624 ตร.ม.

ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท

แบบเลขที่ -

ประมาณการตามแบบค่างานต้นทุน จำนวน 2 แผ่น

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต	661,704.34	1.3624	901,505.99	เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
				-	เงินประกันผลงานหัก 0%
				-	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%ต่อปี
					ภาษีมูลค่าพิ่ม 7%
สรุป		คิดเป็นงบประมาณ		901,505.99	
(ตัวอักษร)		(เก้าแสนหนึ่งพันห้าร้อยห้าบาทเก้าสิบเก้าสตางค์)			

เฉลี่ยราคาถนนรวมงานสะพาน(ถ้ามี) ประมาณ 555.11 บาท/ตารางเมตร

ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
(นายธนาวุฒิ ยางผ้า)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ กรรมการ
(นางสาวอทิตยา สิทธิมา)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ลงชื่อ กรรมการ
(นางสาวภรพร ด้วงจันตา)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล

ชื่อโครงการ ปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทาง รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลป.ถ.39-02, สายทางถนนเลียบฝายแม่ฮาว เชื่อมถนนรหัสทางหลวงท้องถิ่น ลป.ถ.39-003

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 บ้านแพะดอนสัก ต.ห้างฉัตร อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง

ประมาณราคาวันที่ 13 พฤศจิกายน 2569

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่างานต้นทุน(บาท)		Factor F	ราคาประเมิน(บาท)	
				ราคาต่อหน่วย	รวม		ราคาต่อหน่วย	รวม
ก.	ประเภทงานทาง							
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง							
	1.1 งานกรุยทางถางป่า (ขนาดเบา)	ตร.ม.						
	1.1 งานขุดรื้อผิวจราจรและไหล่ทางเดิม ขนทิ้งบดทับ (ความหนา 10.00 ซม.)	ตร.ม.						
	1.3 งานหินคลุกบดอัดแน่น(หนา 0.10 ม.)	ลบ.ม.						
2	งานปรับปรุงซ่อมแซมผิวทาง							
	2.1 Skin Patch (สำหรับงานเสริมผิว AC.)	ตร.ม.						
	2.2 Deep Patch (สำหรับงานเสริมผิว AC.)	ตร.ม.						
	2.3 Pavement In-Place Recycling							
	2.3.1 Pavement In-Place Recycling(กรณีเสริมหินคลุกบนพื้นทางเดิม)	ตร.ม.						
3	งานผิวทางและไหล่ทาง							
	3.1 PRIME COAT & TACK COAT สำหรับผิวทาง							
	3.1.1 PRIME COAT	ตร.ม.						
	3.1.2 TACK COAT	ตร.ม.	1,624.00	18.43	29,930.32	1.3624	25.11	40,777.07
	3.2 งานผิวทาง Asphaltic concrete							
	3.2.1 ปูบน Prime Coat ความหนา 5.00 ซม.	ตร.ม.						
	3.2.2 ปูบน Tack Coat ความหนา 5.00 ซม.	ตัน	194.96	3,119.78	608,226.02	1.3624	4,250.39	828,647.13
4	งานตีเส้นจราจร							
	4.1 สีเทอร์โมพลาสติก	ตร.ม.	81.20	290.00	23,548.00	1.3624	395.10	32,081.80
	4.2 หมุดสะท้อนแสง ชนิด 2 ด้าน	ชุด						
	4.3 ยกขอบบ่อ คสล.	บ่อ	-	-	-	-	-	-
	รวมค่างานต้นทุนงานทาง				661,704.34			901,505.99

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล

ชื่อโครงการ ปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทาง รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลป.ถ.39-027 สายทางถนนเลียบฝายแม่ฮาว เชื่อมถนนรหัสทางหลวงท้องถิ่น ลป.ถ.39-003

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 บ้านแพะดอนสัก ต.ห้างฉัตร อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง

ประมาณราคาวันที่ 13 พฤศจิกายน 2569

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่างานต้นทุน(บาท)		Factor F	ราคาประเมิน(บาท)	
				ราคาต่อหน่วย	รวม		ราคาต่อหน่วย	รวม
ก.	ประเภทงานทาง							
5	งานจราจรสังเคราะห์							
	5.1 งานปรับปรุง							
	5.1.1 หลักแนวโค้ง คสล.	หลัก						
	5.1.2 หลักกิโลเมตร	หลัก						
	5.1.3 ป้ายจราจร	ป้าย						
	5.1.4 Guard rail	ม.						
	5.2 งานติดตั้ง							
	5.2.1 ป้ายกำหนดน้ำหนักบรรทุก (ทช. 3-121/49)	ชุด						
	5.2.5 ป้ายจราจรแบบ ต (ต.1-ต.60,ต.62,ต.75)	ชุด						
	5.2.6 ป้ายจราจรแบบ ต.61	ชุด						
	5.2.7 ป้ายเตือนแนวทางโค้งขวาและโค้งซ้ายแบบ ต.63 ,ต.66	ชุด						
	5.2.16 ป้ายจราจรแบบ น.1_ทช(ขนาดป้ายจราจร 2)	ชุด						
	5.2.17 ป้ายจราจรแบบ น.2(1 แผ่นป้าย)	ชุด						
	5.2.18 ป้ายจราจรแบบ น.2(2 แผ่นป้าย)	ชุด						
	5.2.19 ป้ายจราจรแบบ น.2(3 แผ่นป้าย)	ชุด						
	5.2.20 ป้ายจราจรแบบ น.3(1 แผ่นป้าย)	ชุด						
	รวมค่างานต้นทุนงานทาง				661,704.34			901,505.99

ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
(นายธนาวุฒิ ยวงผ่า)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ กรรมการ
(นางสาวอทิตยา สิทธิมา)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ลงชื่อ กรรมการ
(นางสาวภรพร ด้วงจันตา)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ